# Ausschreibungsvorschlag für den Aufbau von Rasenspielfeldern mit einbaufertigem Rasentragschichtbaustoff *K r e s c a t*

Drainschicht aus ***Lavalit 0/16*** oder ***Drainagekies*** gemäß DIN 18035/4 liefern und in einer Fertigstärke von 12 cm einbauen.
Abweichungen von der Nennhöhe +/- 2 cm.
Ebenflächigkeit 2 cm/4 m-Latte.

1. ..... qm ..... € / qm ..... €

Fertigrasentragschicht ***KRES*CAT**, einbaufertige Mischung mit Prüfzeugnis nach DIN 18035, Teil 4, liefern und in einer Fertigstärke von 12 cm, ca. 200 kg/qm, gleichmäßig und profilgerecht mit Gräder oder Fertiger erdfeucht einbauen und vor Aussaat mit einer 1 to-Walze statisch verdichten.
Abweichungen von der Nennhöhe ± 1,5 cm.
Ebenflächigkeit 1 cm / 4 m-Latte.

2. ..... qm ..... € / qm ..... €

Zulage für Einmischen eines Startdüngers.

2a. ..... qm ..... € / qm ..... €

Rasenansaat gemäß DIN 18035/4, inkl. aller Nebenarbeiten.

3. ..... qm ..... € / qm ..... €

Nachdüngen der Rasenfläche mit ca. 20 g/qm Kalkammonsalpeter (26 %N) oder einem entsprechenden Langzeitdünger - ca. 4 bis 6 Wochen nach Ansaat.

4. ..... qm ..... € / qm ..... €

Lieferant für ***Krescat*** und ***Lavalit :***

***BORETIUS Baustoffe***
*GmbH & Co. KG*
*Poppenbütteler Bogen 44*
*22399 Hamburg*

*Telefon: 040/608 729 0*
*Telefax: 040/608 729 29*

*Internet: www.dibo-hamburg.de*
*e-mail: info@dibo-hamburg.de*